

清远市住房和城乡建设局

2024年第三季度清远市在建工程安全防护用品和建筑材料质量抽检结果及动态记分情况通报

各县（市、区）住房和城乡建设局，各有关企业：

为了加强建筑施工现场安全防护用品和相关建筑材料的监督管理，防止不合格安全网、钢管、扣件、粉煤灰、水泥、砂、石等进入施工现场，影响安全生产及建设工程质量，我局每季度对全市在建工程安全防护用品和建筑材料质量抽检结果，依法对不符合要求和规范的用品（材料）进行处理并对责任单位进行动态扣分。现将第三季度情况通报如下：

一、抽（送）检情况

（一）安全网检测

清远市第三季度安全网常规送检 27 组，监督抽检 3 组，检测项目包括安全网样品的耐贯穿性、耐冲击性、阻燃性，合格率均为 100%（详见附件 1）。

（二）钢管检测

建筑用钢管常规送检 23 组，监督抽检 2 组，合格率均为 100%。其中唐山友发新型建筑器材有限公司的钢管送检、抽检合格率均为 100%（详见附件 2）。

（三）扣件检测

建筑扣件共送检 24 组，送检合格率为 91.67%；监督抽检 5 组，抽检合格率为 80%。其中献县双兴玛钢厂、河北亿安精密铸造有限公司的扣件送检、抽检合格率均为 100%。云南云海玛钢有限公司的扣件送检 4 组，2 组旋转扣件抗破坏性能不符合，送检合格率为 50%，抽检 1 组，1 组旋转扣件抗破坏性能不符合，抽检合格率为零（详见附件 3）。

（四）建筑材料（粉煤灰）检测

建筑材料粉煤灰常规送检 24 组，送检合格率为 87.5%；监督抽检 1 组，抽检合格率为 100%。其中，连山壮族瑶族自治县远粤混凝土有限公司的建筑材料粉煤灰送检、抽检合格率均为 100%；连州市润科混凝土有限公司、清远市科尚混凝土有限公司的建筑材料粉煤灰各送检 2 组，均有 1 组不达标，送检合格率为 50%；连州市金基混凝土有限公司的建筑材料粉煤灰送检 1 组，1 组不达标，送检合格率为零（详见附件 4）。

（五）建筑材料（水泥）检测

建筑材料水泥常规送检 30 组，送检合格率为 93.33%；监督抽检 4 组，抽检合格率为 100%。其中，连山壮族瑶族自治县远

粤混凝土有限公司的建筑材料水泥送检、抽检合格率均为100%；清远市科尚混凝土有限公司的建筑材料水泥送检2组，1组不达标，送检合格率为50%；连南瑶族自治县祥盛混凝土有限公司的建筑材料水泥送检1组，1组不达标，送检合格率为零（详见附件5）。

（六）建筑材料（砂）检测

建筑材料砂常规送检31组，送检合格率为100%；监督抽检55组，抽检合格率为96.36%。其中，清远市科俊混凝土有限公司、清远市顺丰混凝土有限公司、清远市威信混凝土有限公司等的建筑材料砂送检、抽检合格率均为100%；广东德强环保混凝土科技有限公司的建筑材料砂抽检2组，

清远市住房和城乡建设局

2024年11月6日

公开方式：主动公开